

computo metrico

rif.	descrizione	n°	dimensioni			u.m.	quantità		prezzo	
			lunghezza	larghezza	altezza		parziale	totale	unitario	totale
1	Taglio pavimentazioni stradali in manto bituminoso, eseguito con mezzo meccanico per una profondità massima fino a 10 cm.									
	di competenza proprietà	1	11,99					11,99	9,85	118,10
	di competenza proprietà	2	4,00					4,00	9,85	39,40
	di competenza proprietà	3	9,48					9,48	9,85	93,38
2	scavo di sbancamento da eseguire con mezzi meccanici per una profondità di circa cm. 10-15 circa, compreso carico e trasporto alla pubblica discarica del materiale di									
	di competenza proprietà	1	8,24	3,50	0,13	mc.	3,61	3,61	15,70	56,60
	di competenza proprietà	2	4,01	3,50	0,13	mc.	1,75	1,75	15,70	27,54
	di competenza proprietà	3	6,97	3,50	0,13	mc.	3,05			
			2,42	2,08	0,13	mc.	0,31	2,73	15,70	42,94
3	scavo in sezione ristretta da eseguire con mezzi meccanici per una profondità di circa cm. 30 circa, compreso carico e trasporto alla pubblica discarica del materiale di risulta.									
	di competenza proprietà	1	14,85	0,50	0,30	mc.	2,23	2,23	22,87	50,93
	di competenza proprietà	2	4,01	0,50	0,30	mc.	0,60	0,60	22,87	13,75
	di competenza proprietà	3	10,64	0,50	0,30	mc.	1,60	1,60	22,87	36,49
4	Fornitura e posa in opera di cordoli in granito con due teste finite, escluso calcestruzzo di sottofondo e rinfiacco e il reinterro.									
	di competenza proprietà	1	14,23			ml.	14,23	14,23	54,12	770,13
	di competenza proprietà	2	4,00			ml.	4,00	4,00	54,12	216,48
	di competenza proprietà	3	10,53			ml.	10,53	10,53	54,12	569,88
5	Rinfiacco del cordolo con cls cementizio a 200 Kg. Fino alla quota di finitura									
	di competenza proprietà	1	14,85	0,50	0,25	mc.	1,86	1,86	135,80	252,08

COMUNE DI
CARAVAGGIO



0012351

19/05/2015
17.48

c_d731

computo metrico

	di competenza proprietà	1	11,99					11,99	25,00	299,75	
	di competenza proprietà	2	4,00					4,00	25,00	100,00	
	di competenza proprietà	3	9,48					9,48	25,00	237,00	
totale opere murarie per formazione marciapiede										8.368,75	
	di competenza proprietà	1								3.823,22	
	di competenza proprietà	2								1.620,11	
	di competenza proprietà	3								2.925,41	
LAVORI PER LA SISTEMAZIONE DELLA PIAZZA											
1	Tinteggiatura delle strisce di segnaletica orizzontale esistenti con stenditura a mano di uno strato di catramina							mq.	19,20	9,37	179,90
2	Fornitura e posa in opera di manufatti in ferro da utilizzare come barriera/portabici, verniciati	6	2,18		1,30			cad.	6	230,00	1.380,00
3	Realizzazione della nuova segnaletica orizzontale (strisce bianche e strisce blu) come da progetto							mq.	25,00	4,70	117,50
4	Fornitura e posa in pali per cartelli stradali (segnaletica verticale)	3						cad	3	83,71	251,13
5	Fornitura e posa in opera di cartelli stradali (segnaletica verticale)	3						cad	3	33,92	101,76
totale opere per la sistemazione della piazza										2.030,29	
TOTALE COMPLESSIVO DEI LAVORI										10.399,04	